



Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» г. Иркутска

29.01.2024

ПРИКАЗ

№ П-24-00037

Об утверждении и введении в действие
калькуляций стоимости услуг на
подключение и отключение летнего
водопровода

В связи с увеличением стоимости машино–часа эксплуатации автомобилей, тарифных ставок и окладов работников предприятия
п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить с 01.02.2024 приказ от 25.01.2023 № П–23–00029 «Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2024 калькуляции стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода, оказываемых абонентам (потребителям) и не учтённых в тарифах на услуги МУП «Водоканал» г. Иркутска по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Мащук А.В., начальнику управления по экономике и финансам Лоншаковой М.А., начальнику транспортного цеха Лопатину Д.А., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Харланцеву Р.Е., начальнику диспетчерской службы Губиной Т.Ю., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с подключением и отключением летнего водопровода, в течение трёх рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Куртина А.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Волокналад"
г. Иркутск

С.В. Пыхтин
"28 января 2024" г.

КАЛЬКУЛЯЦИИ

стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода
Вводятся в действие с 01.02.2024

№ п/п	Наименование работ	Состав звена	Единица объёма работ	На единицу измерения			На весь объём работ по существующему водоводу			На весь объём работ по новому водоводу		
				Норма времени, чел./час	Расценка, руб./час	Объём работ	Норма времени на весь объём работ	Сумма, руб.	Объём работ	Норма времени на единицу объёма чел./час	Норма времени на весь объём работ, чел - час	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Установить и убрать ограждения с предупреждающими знаками/ 3.1.2.2. и 3.1.2.18.	Слесарь АВР 2 разряда	комплект	0,19	243,10	1	0,19	46,19	1	0,19	0,19	46,19
2.	Нарезка резьбы вручную (параграф 38-4-13; таб.№ 5 на 100 резьб) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 3 разряда			273,49				2	0,22	0,44	120,34
3.	Откачать воду из колодца/ 3.1.2.3	Слесарь АВР 3 разряда	м3	0,19	273,49		0	0,00	3	0,19	0,57	155,89
4.	Проверка колодца на загазованность /3.2.2.3	Слесарь АВР 3 разряда	колодец	0,21	273,49	1	0,21	57,43	1	0,21	0,21	57,43
5.	Закрыть и открыть задвижку Д-125 мм /3.1.8.1.	Слесарь АВР 3 разряда	раз	0,60	273,49	2	1,2	328,19	2	0,6	1,2	328,19
6.	Изготовление стонгов (параграф № 38-4-8; таб. №1 (1 отвод)) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 5 разряда			332,23				1	0,514	0,514	170,77
7.	Сборка узлов трубопроводов на резьбе (параграф № 38-4-18 (на уплотнителе № 6 б)) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 4 разряда			303,87				2	0,053	0,106	32,21
8.	Резка патрубков вручную ножовкой (параграф № 38-4-57; таб.№ 6 на 100 резьб) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 3 разряда			273,49				4	0,018	0,072	19,69

