



Муниципальное унитарное предприятие  
«Водоканал» г. Иркутска

ПРИКАЗ

29.01.2024

№

П-24-00038

Об утверждении и введении в действие  
калькуляций стоимости услуг по  
отключению и подключению  
водопровода

В связи с увеличением тарифных ставок и окладов работников предприятия, стоимости материальных ресурсов  
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.02.2024 утратившим силу приказ от 25.01.2023 № П-23-00027 «Об утверждении и введении в действие калькуляции на услуги по отключению и подключению водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2024 калькуляции стоимости услуг по отключению и подключению водопровода, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки) (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Машук А.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., начальнику управления по экономике и финансам Лоншаковой М.А., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Лопатину Д.А., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Харланцеву Р.Е. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с отключением и подключением водопровода, в течение трёх рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Куртина А.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска  
 С.В. Пыхтин

"29" Января 2024 года

**Калькуляция**  
 стоимости услуг по отключению, подключению водопровода,  
 выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска (в расчёте на одно  
 отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной  
 задвижки)

(вводятся с 01.02.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату - 30,306 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	21,88	6,63	56,89	96,33		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с к=0,15	0,20	2	47,40	14,37	123,25	208,72		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	46,19	14,00	120,09	203,37		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	57,43	17,41	149,33	252,88		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	d 125 мм	3.1.8.1							
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	82,05	24,87	213,32	361,26	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	123,07	37,30	319,98	541,89	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	164,09	49,73	426,64	722,52	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	258,29	78,28	671,55	1137,26	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	373,76	113,27	971,78	1645,69	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	540,89	163,92	1406,31	2381,56	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	698,90	211,81	1817,14	3077,30	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	911,61	276,27	2370,19	4013,87	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	1154,71	349,95	3002,24	5084,24	
d свыше 900 мм	3.1.8.11	4,80	4	1458,58	442,04	3792,30	6422,20		
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 к=0,15	0,18	3	49,23	14,92	127,99	216,75		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	24,31	7,37	63,21	107,04		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		328,49	99,55	854,08	1445,90	5 235,84	6 283,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		369,51	111,98	960,74	1626,49	5 865,83	7 039,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		410,54	124,42	1067,40	1807,10	6 495,84	7 795,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		504,73	152,96	1312,31	2222,26	7 660,00	9 192,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		620,20	187,96	1612,53	2730,44	9 306,66	11 168,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		787,33	238,61	2047,06	3466,81	11 690,83	14 029,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		945,34	286,50	2457,90	4162,23	13 944,17	16 733,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		1158,05	350,96	3010,94	5099,20	16 978,34	20 374,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1401,15	424,63	3642,99	6169,06	20 445,00	24 534,00
Итого с задвижкой d свыше 900 мм:		5,77		1 705,02	516,72	4433,05	7507,23	24 779,17	29 735,00
средние норма времени и стоимость затрат		2,88							14 688,20

**2. Стоимость используемого автотранспорта:**

автомобиль HYUNDAI GOLD HD 120 Extra Long цистерна  
 автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -  
**Итого стоимость 1 маш.-часа**

1811 руб./час  
 1185 руб./час  
**2996 руб./час**

Начальник управления по экономике и финансам



М.А. Лоншакова