



ПРИКАЗ

31.06.2024

№

И-24-00050

Об утверждении и введении в действие  
калькуляции стоимости услуг, выполняемых  
МУП "Водоканал" г. Иркутска по аварийному  
отключению или подключению летнего  
водопровода

В связи с увеличением стоимости машино-часа эксплуатации автомобилей, тарифных  
ставок и окладов работников предприятия  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2024 калькуляцию стоимости услуг,  
выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска по аварийному отключению или подключению  
летнего водопровода (Приложение № 1).

2. Главному бухгалтеру Машук А.В., начальнику управления по экономике и финансам  
Лоншаковой М.А., начальнику транспортного цеха Лопатину Д.А., начальнику цеха  
водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей  
водопровода и канализации Харланцеву Р.Е., начальнику диспетчерской службы  
Губиной Т.Ю., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А.  
ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал  
специалистов, участвующий в работе, связанной с аварийным подключением или  
отключением летнего водопровода, в течение трёх рабочих дней с момента его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера  
Куртина А.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска

С.В. Пыхтин

" 31 " Января 2024 года

Калькуляция

стоимости услуг, выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска по аварийному отключению или подключению летнего водопровода

(вводится с 01.02.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату - 30,306 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	21,88	6,63	56,87	96,32		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с к=0,15	0,20	2	47,40	14,37	123,21	208,69		
Проверить колодец на газозаполненность	3.2.2.3	0,21	3	57,43	17,41	149,28	252,83		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм 3.1.8.2	0,30	3	82,05	24,87	213,25	361,19		
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 к=0,15	0,18	3	49,23	14,92	127,95	216,71		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	24,31	7,37	63,19	107,02		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,075		282,30	85,55	733,75	1242,79	2 516,67	3 020,00

2. Стоимость используемого автотранспорта:

автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -  
 Итого стоимость 1 маш.-часа

1185 руб./час  
 1185 руб./час

Начальник управления по экономике и финансам



М.А. Лоншакова

Исп.  
 А.Б. Анисимов  
 Тел. 214-640