



Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» г. Иркутска

ПРИКАЗ

02.02.2024

№ И-24-00053

Об утверждении и введении в действие
калькуляций стоимости услуг по
отключению и подключению
водопровода с использованием
станции гидравлической МС-20А

В связи с использованием для откачки воды станции гидравлической МС-20А, увеличением тарифных ставок и окладов работников предприятия, стоимости материальных ресурсов
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 05.02.2024 калькуляции стоимости услуг по отключению и подключению водопровода, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки, с использованием для откачки воды станции гидравлической МС-20А) (Приложение № 1).

2. Главному бухгалтеру Мащук А.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., начальнику управления по экономике и финансам Лоншаковой М.А., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Лопатину Д.А., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Харланцеву Р.Е. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с отключением и подключением водопровода, в течение трёх рабочих дней с момента его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Куртина А.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска

С.В. Пыхтин

"02" февраля 2024 года

Калькуляция

стоимости услуг по отключению, подключению водопровода, выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки, с использованием для откачки воды станции гидравлической МС-20А)

(вводятся с 05.02.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату - 30,306 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	21,88	6,63	56,89	96,33		
Снять лок колодца	3.1.2.6. с κ=0,15	0,20	2	47,40	14,37	123,25	208,72		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	46,19	14,00	120,09	203,37		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	57,43	17,41	149,33	252,88		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	82,05	24,87	213,32	361,26	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	123,07	37,30	319,98	541,89	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	164,09	49,73	426,64	722,52	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	258,29	78,28	671,55	1137,26	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	373,76	113,27	971,78	1645,69	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	540,89	163,92	1406,31	2381,56	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	698,90	211,81	1817,14	3077,30	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	911,61	276,27	2370,19	4013,87	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	1154,71	349,95	3002,24	5084,24	
	d свыше 900 мм	3.1.8.11	4,80	4	1458,58	442,04	3792,30	6422,20	
Установить на место лок с крышкой и закрыть лок	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	49,23	14,92	127,99	216,75		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	24,31	7,37	63,21	107,04		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		328,49	99,55	854,08	1446,61	4 509,17	5 411,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		369,51	111,98	960,74	1626,78	5 052,50	6 063,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		410,54	124,42	1067,40	1807,80	5 596,67	6 716,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		504,73	152,96	1312,31	2222,55	6 616,67	7 940,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		620,20	187,96	1612,53	2730,90	8 045,00	9 654,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		787,33	238,61	2047,06	3466,85	10 112,50	12 135,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		945,34	286,50	2457,90	4162,10	12 066,67	14 480,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		1158,05	350,96	3010,94	5099,07	14 698,34	17 638,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1401,15	424,63	3642,99	6168,94	17 705,00	21 246,00
Итого с задвижкой d свыше 900 мм:		5,77		1 705,02	516,72	4433,05	7507,10	21 464,17	25 757,00
средние норма времени и стоимость затрат		2,88							12 704,00

2. Стоимость используемого автотранспорта и средств малой механизации:

станция гидравлическая МС-20А
 автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -
 Итого стоимость 1 маш.-часа

1236	руб./час
1185	руб./час
2421	руб./час

Начальник управления по экономике и финансам



М.А. Лоншакова