



ПРИКАЗ

26.08.2020

№ П-20-00417

Об утверждении и введении в действие
калькуляции стоимости услуг по
отключению и подключению водопровода

В связи с увеличением тарифных ставок и окладов работников предприятия, стоимости материальных ресурсов
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.09.2020 утратившим силу приказ от 07.08.2019 № П-19-00447 «Об утверждении и введении в действие калькуляции на услуги по отключению и подключению водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 калькуляцию стоимости услуг по отключению и подключению водопровода, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Машук А.В., начальнику планово-экономического отдела Брюхновой Г.В., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Лохову Р.М., начальнику управления сбыта Уржумовой Е.А., и.о. начальника Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Харланцеву Р.Е. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с отключением и подключением водопровода, в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска
 С.В. Пыттин

" " 2020 года

Калькуляция
стоимости услуг по отключению, подключению водопровода,
выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска

(вводится с 01.09.2020)

Состав работ	Нормативный документ	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату - 30,2 %, руб.	Накладные расходы - 78 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 %, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	15,62	4,72	12,19	48,79		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с к=0,15	0,20	2	33,85	10,22	26,40	105,71		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	32,98	9,96	25,72	103,00		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	41,00	12,38	31,98	128,06		
Открыть/закрыть задвижку в колодце:	3.1.8.1								
	d 125 мм	0,30	3	58,58	17,69	45,69	182,94		
	d 200 мм	0,45	3	87,87	26,54	68,54	274,41		
	d 300 мм	0,60	3	117,16	35,38	91,38	365,88		
	d 400 мм	0,85	3	165,97	50,12	129,46	518,33		
	d 500 мм	1,23	3	240,17	72,53	187,33	750,05		
	d 600 мм	1,78	3	347,56	104,96	271,10	1085,44		
	d 700 мм	2,30	3	449,10	135,63	350,30	1402,53		
d 800 мм	3,00	3	585,78	176,91	456,91	1829,39			
d 900 мм	3,80	3	741,99	224,08	578,75	2317,23			
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 к=0,15	0,18	3	35,15	10,61	27,41	109,76		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	17,36	5,24	13,54	54,21		
Итого с задвижкой d 125 мм:		1,27		234,54	70,83	182,94	732,45	3 653,34	4 384,00
Итого с задвижкой d 200 мм:		1,42		263,83	79,68	205,78	823,60	4 090,84	4 909,00
Итого с задвижкой d 300 мм:		1,57		293,12	88,52	228,63	915,58	4 529,17	5 435,00
Итого с задвижкой d 400 мм:		1,82		341,93	103,26	266,71	1067,49	5 258,33	6 310,00
Итого с задвижкой d 500 мм:		2,20		416,13	125,67	324,58	1299,24	6 367,50	7 641,00
Итого с задвижкой d 600 мм:		2,75		523,52	158,10	408,35	1635,12	7 973,33	9 568,00
Итого с задвижкой d 700 мм:		3,27		625,06	188,77	487,55	1951,95	9 490,83	11 389,00
Итого с задвижкой d 800 мм:		3,97		761,74	230,05	594,16	2378,99	11 534,17	13 841,00
Итого с задвижкой d 900 мм:		4,77		917,95	277,22	716,00	2866,79	13 869,17	16 643,00
средняя норма времени и стоимость затрат		2,56							8 902,22

2. Стоимость используемого автотранспорта:

автомобиль HYUNDAI GOLD HD 120 Extra Long цистерна	1401	руб./час
автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -	908	руб./час
Итого стоимость 1 маш.-часа	2309	руб./час

Начальник ПЭО

А. Пыттин

Г.В. Брюхнова

Исп.
 А.Б. Анисимов
 Тел. 214-640