



Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» г. Иркутска

ПРИКАЗ

07.08.2019

№ П-19-00454

Об утверждении и введении в действие
калькуляции стоимости услуг на
подключение и отключение летнего
водопровода

В связи с увеличением стоимости машино-часа эксплуатации автомобилей, тарифных ставок и окладов работников предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 15.08.2019 приказ от 21.03.2019 № П-19-00155 «Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 15.08.2019 калькуляцию стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода, оказываемых абонентам (потребителям) и не учтённых в тарифах на услуги МУП «Водоканал» г. Иркутска по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Мащук А.В., начальнику планово-экономического отдела Брюхновой Г.В., начальнику транспортного цеха Лохову Р.М., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Нестерову В.Н., начальнику диспетчерской службы Губиной Т.Ю., начальнику управления сбыта Белан Т.М. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

И.о. директора

А.В. Емельянов

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МУП "Водоканал"

г. Иркутск

А.В. Емельянов

"07" 08 20 19 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода

Вводится в действие с 15.08.2019

№ п/п	Наименование работ	Состав звена	Единица объёма работ	На единицу измерения		На весь объём работ по существующему водоводу			На весь объём работ по новому водоводу			
				Норма времени, чел./час	Расценка, руб./час	Объём работ	Норма времени на весь объём работ	Сумма, руб.	Объём работ	Норма времени на единицу объёма чел./час	Норма времени на весь объём работ, чел - час	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Установить и убрать ограждения с предупреждающими знаками/ 3.1.2.2. и 3.1.2.18.	Слесарь АВР 2 разряда	комплект	0,19	164,50	1	0,19	31,26	1	0,19	0,19	31,26
2.	Нарезка резьбы вручную (параграф 38-4-13; таб.№ 5 на 100 резьб) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 3 разряда			185,06				2	0,22	0,44	81,43
3.	Откачать воду из колодца/ 3.1.2.3	Слесарь АВР 3 разряда	м3	0,19	185,06		0	0,00	3	0,19	0,57	105,48
4.	Проверка колодца на загазованность /3.2.2.3	Слесарь АВР 3 разряда	колодец	0,21	185,06	1	0,21	38,86	1	0,21	0,21	38,86
5.	Закрыть и открыть задвижку Д-125 мм /3.1.8.1.	Слесарь АВР 3 разряда	раз	0,60	185,06	2	1,2	222,07	2	0,6	1,2	222,07
6.	Изготовление стогов(параграф № 38-4-8; таб. №1 (1 отвод)) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 5 разряда			224,81				1	0,514	0,514	115,55
7.	Сборка узлов трубопроводов на резьбе (параграф № 38-4-18 (на уплотнителе № 6 б)) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 4 разряда			205,62				2	0,053	0,106	21,80
8.	Резка патрубков вручную ножовкой (параграф № 38-4-57; таб.№ 6 на 100 резьб) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АВР 3 разряда			185,06				4	0,018	0,072	13,32

9.	Установка фасонных частей (параграф № 9-2-14; таб. №2) ЕНиР. Сборник Е9, выпуск 2 (наружные сети и сооружения)	электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда			233,45					3	0,42	1,26	294,15
10.	Стыковое соединение (параграф № с 22-2-2, таб. № 4: 5 в -вертикальное) ЕНиР. Сборник Е22, выпуск 2 (трубопроводы)	электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда			233,45					2	0,64	1,28	298,82
11.	Стыковое соединение (параграф № с 22-2-2, таб. № 4: 9 в - горизонтальное?) ЕНиР. Сборник Е22, выпуск 2 (трубопроводы)	электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда			233,45					2	0,83	1,66	387,53
12.	Итого зарплата		руб.					292,19					1 610,26
13.	Итого с учётом 13-ой зарплаты и услуги лет (13 %)		руб.					330,17					1 819,60
14.	Автомобили и механизмы:												
	автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха водоснабжения	маш/час	1	864	1,1	1,1	950,4					7,5	6 481,73
	автомобиль ГАЗ-3307 ассистерна КО 503-В	маш/час	1	992								1,1	1 091,20
15.	Итого машины и механизмы		руб.				950,40						7 572,93
16.	Итого прямые затраты		руб.				1 280,57						9 392,52
17.	Накладные расходы от ФОТ (цеховые 237,33 % и общехозяйственные 85,65 %)		руб.				1 066,01						5 876,84
18.	Рентабельность от ФОТ, 50%		руб.				165,09						909,80
19.	Всего с накладными расходами и рентабельностью		руб.				2 511,67						16 179,16
20.	Всего с НДС - 20 %		руб.				3 014,00						19 415,00

И.о. начальника ПЭО



О.В. Николаева

Исполнитель:
А.Б. Анисимов
Тел. 214-640