



ПРИКАЗ

28.09.2021

№ И-21-00502

Об утверждении и введении в действие
калькуляции стоимости услуг по отключению
и подключению водопровода

В связи с увеличением тарифных ставок и окладов работников предприятия, стоимости материальных ресурсов
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.10.2021 утратившим силу приказ от 26.08.2020 № П-20-00417 «Об утверждении и введении в действие калькуляции на услуги по отключению и подключению водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 калькуляцию стоимости услуг по отключению и подключению водопровода, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Мащук А.В., начальнику планово-экономического отдела Брюхновой Г.В., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Федюкову И.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Харланцеву Р.Е. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с отключением и подключением водопровода, в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска
 С.В. Пыхтин

" 2 " _____ 2021 года

Калькуляция
стоимости услуг по отключению, подключению водопровода,
выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска

(вводится с 01.10.2021)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату - 30,3 %, руб.	Накладные расходы - 78 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 %, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	16,47	4,99	12,84	51,45		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с κ=0,15	0,20	2	35,68	10,81	27,83	111,48		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	34,76	10,53	27,12	108,62		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	43,23	13,10	33,72	135,06		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	61,75	18,71	48,17	192,94	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	92,63	28,07	72,25	289,42	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	123,50	37,42	96,33	385,89	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	194,40	58,90	151,63	607,41	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	281,31	85,24	219,42	878,96	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	407,10	123,35	317,54	1272,00	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	526,03	159,39	410,31	1643,59	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	686,13	207,90	535,18	2143,81	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	869,10	263,34	677,90	2715,50	
d свыше 900 мм	3.1.8.11	4,80	4	1097,81	332,64	856,29	3430,10		
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	37,05	11,23	28,90	115,77		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	18,30	5,54	14,27	57,17		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		247,24	74,91	192,85	772,72	3 846,67	4 616,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		278,11	84,27	216,93	869,05	4 307,50	5 169,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		308,99	93,62	241,01	965,39	4 768,33	5 722,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		379,89	115,11	296,31	1187,05	5 597,50	6 717,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		466,80	141,44	364,10	1458,65	6 792,50	8 151,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		592,59	179,55	462,22	1851,32	8 521,67	10 226,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		711,52	215,59	554,98	2223,55	10 157,50	12 189,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		871,62	264,10	679,86	2723,39	12 358,33	14 830,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1054,58	319,54	822,58	3295,22	14 874,17	17 849,00
Итого с задвижкой d свыше 900 мм:		5,77		1 283,29	388,84	1000,97	4009,38	18 018,33	21 622,00
средняя норма времени и стоимость затрат		2,88							10 709,10

2. Стоимость используемого автотранспорта:

автомобиль HYUNDAI GOLD HD 120 Extra Long цистерна
 автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -
Итого стоимость 1 маш.-часа

1459	руб./час
971	руб./час
2430	руб./час

И.о. начальника ПЭО

О.В. Николаева

Исп.
 А.Б. Анисимов
 Тел. 214-640

