



ПРИКАЗ

16.12.2021

№ П-21-00681

Об утверждении и введении в действие
калькуляции стоимости услуг по отключению
и подключению водопровода

В связи с увеличением тарифных ставок и окладов работников предприятия, стоимости материальных ресурсов
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.01.2022 утратившим силу приказ от 28.09.2021 № П-21-00502 «Об утверждении и введении в действие калькуляции на услуги по отключению и подключению водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 калькуляцию стоимости услуг по отключению и подключению водопровода, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Мащук А.В., и.о. начальника планово-экономического отдела Николаевой О.В., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Федюкову И.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., и.о. начальника Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Шафранскому В.О. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с отключением и подключением водопровода, в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска

С.В. Пыхтин

" 2021 года

Калькуляция
стоимости услуг по отключению, подключению водопровода,
выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска

(вводится с 01.01.2022)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату - 30,3 %, руб.	Накладные расходы - 108 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 %, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	17,93	5,43	19,37	64,10		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с κ=0,15	0,20	2	38,86	11,77	41,96	138,89		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	37,86	11,47	40,89	135,33		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	47,08	14,26	50,84	168,27		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	67,25	20,38	72,63	240,39	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	100,88	30,57	108,95	360,58	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	134,50	40,75	145,26	480,78	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	211,71	64,15	228,65	756,76	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	306,36	92,83	330,86	1095,07	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	443,34	134,33	478,81	1584,74	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	572,86	173,58	618,69	2047,69	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	747,21	226,40	806,99	2670,90	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	946,47	286,78	1022,18	3383,14	
d свыше 900 мм	3.1.8.11	4,80	4	1195,54	362,25	1291,18	4273,44		
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	40,35	12,23	43,58	144,23		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	19,93	6,04	21,52	71,23		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		269,25	81,58	290,79	962,78	4 136,67	4 964,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		302,88	91,77	327,11	1082,27	4 632,50	5 559,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		336,50	101,96	363,42	1202,58	5 129,16	6 155,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		413,71	125,35	446,81	1478,67	6 032,50	7 239,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		508,36	154,03	549,03	1816,91	7 324,17	8 789,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		645,35	195,54	696,97	2306,96	9 194,17	11 033,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		774,86	234,78	836,85	2769,79	10 961,67	13 154,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		949,21	287,61	1025,15	3392,65	13 340,83	16 009,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1148,47	347,99	1240,34	4105,44	16 060,83	19 273,00
Итого с задвижкой d свыше 900 мм:		5,77		1 397,54	423,45	1509,34	4995,61	19 460,00	23 352,00
средняя норма времени и стоимость затрат		2,88							11 552,70

2. Стоимость используемого автотранспорта:

автомобиль HYUNDAI GOLD HD 120 Extra Long цистерна
автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -
Итого стоимость 1 маш.-часа

1499 руб./час
1010 руб./час
2509 руб./час

И.о. начальника ПЭО

О.В. Николаева

Исп
А.Б. Анисимов
Тел. 214-640