



ПРИКАЗ

17.12.2021

№ П-21-00689

Об утверждении и введении в действие  
калькуляции стоимости услуг по проведению  
опрессовки, гидравлического испытания  
арматуры

В связи с увеличением стоимости машино–часа эксплуатации автомобилей, тарифных ставок и окладов работников предприятия  
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.01.2022 утратившим силу приказ от 28.09.2021 № П-21-00506 «Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости услуг по проведению опрессовки, гидравлического испытания арматуры».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года калькуляцию стоимости работ, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска по проведению опрессовки, гидравлического испытания арматуры (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Мащук А.В., и.о. начальника планово – экономического отдела Николаевой О.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., и.о. начальника Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Шафранскому В.О. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с проведением опрессовки, гидравлического испытания арматуры, в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

Директор

С.В. Пыхтин

Приложение № 1  
к приказу от 17.12.2019 № 8-21-00689

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП "Родоканал" г. Иркутска

С.Д. Пыхтин


" " 20 г.

Калькуляция стоимости услуг по проведению опрессовки, гидравлического испытания арматуры  
(вводятся в действие с 01.01.2022)

№ п/п	Номер сборника ЕНИР №	Наименование статей затрат	Состав рабочих, разряд	Проведение испытаний										Итого прямые затраты на проведение испытаний, руб., без НДС	Накладные расходы - 108 % от ФОТ рабочих, руб.	Рентабельность - 50 % от ФОТ рабочих, руб.	Всего затраты на проведение испытаний, руб., без НДС	Всего затраты на проведение испытаний, руб., с НДС			
				норма времени, чел.-час	зарплата на 1 чел-работы, руб.	зарплата всего с высл. лет (4,29 %), 13 з/п (7 %), поощрением к отпуску, руб.	Зарплата с начислениями на нее (30,3 %), руб.	количество ств., кВт-час	стоимость ств. 1 кВт-час, НН, руб.	стоимость эл/энергии	количество ств., м3	стоимость ств. 1 м3, руб.	стоимость воды всего, руб.						количество ств., м3	стоимость ств. 1 м3, руб.	стоимость стокв всего, руб.
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27	28	29	29
1	Е40-4-49	опрессовка задвижки Д = 100 мм	сл. АВР 4р. 1 чел.	0,3	249,07	83,61	108,95	0,086	3,6619	0,31	0,05	12,58	0,63	0,05	24,33	1,22	111,11	90,30	41,92	243,33	292,00
2	Е40-4-49	опрессовка задвижки Д = 125 мм	сл. АВР 4р. 1 чел., 3 р. 1 чел.	0,46	473,24	243,67	317,50	0,154	3,6619	0,56	0,05	12,58	0,63	0,05	24,33	1,22	319,91	263,16	121,93	705,00	846,00
3	Е40-4-49	опрессовка задвижки Д = 150 мм	сл. АВР 4р. 1 чел., 3 р. 1 чел.	0,46	473,24	243,67	317,50	0,33	3,6619	1,21	0,08	12,58	1,01	0,08	24,33	1,95	321,66	263,16	121,85	706,67	848,00
4	Е40-4-49	опрессовка задвижки Д = 200 мм	сл. АВР 4р. 1 чел., 3 р. 1 чел.	0,72	473,24	381,39	496,95	0,37	3,6619	1,35	0,1	12,58	1,26	0,1	24,33	2,43	502,00	411,90	191,10	1 105,00	1 326,00
5	Е40-4-49	опрессовка задвижки Д = 250 мм	сл. АВР 5 р. 1 чел., 3 р. 1 чел.	1,3	496,48	722,25	941,09	0,44	3,6619	1,61	0,12	12,58	1,51	0,12	24,33	2,92	947,13	780,03	361,18	2 088,33	2 506,00
6	Е40-4-49	опрессовка задвижки Д = 300 мм	сл. АВР 5 р. 1 чел., 3 р. 1 чел.	1,3	496,48	722,25	941,09	0,55	3,6619	2,01	0,2	12,58	2,52	0,2	24,33	4,87	950,48	780,03	361,16	2 091,66	2 510,00

7	Е40-4-49	отпрессовка завдвижки Д = 350 ММ	сл. АБР 5 р. 1 чел., 3 р. 1 чел.	1,5	496,48	833,36	1 085,87	0,59	3,6619	2,16	0,3	12,58	3,77	0,3	24,33	7,30	1 099,10	900,03	416,71	2 415,84	2 899,00
8	Е40-4-49	отпрессовка завдвижки Д = 400 ММ	сл. АБР 5 р. 1 чел., 3 р. 1 чел.	1,5	496,48	835,64	1 088,84	0,67	3,6619	2,45	0,5	12,58	6,29	0,5	24,33	12,17	1 109,75	902,49	417,76	2 430,00	2 916,00
9	Е40-4-49	отпрессовка завдвижки Д = 500 ММ	сл. АБР 6 р. 1 чел., 3 р. 2 ч.	1,9	730,61	1 553,55	2 024,27	1,08	3,6619	3,95	0,7	12,58	8,81	0,7	24,33	17,03	2 054,07	1 677,83	776,43	4 508,33	5 410,00
10	Е40-4-49	отпрессовка завдвижки Д = 600 ММ и болсе	сл. АБР 6 р. 1 чел., 3 р. 2 ч.	2,3	730,61	1 880,61	2 450,44	1,3	3,6619	4,76	1,42	12,58	17,86	1,42	24,33	34,55	2 507,61	2 031,06	940,50	5 479,17	6 575,00

И.о. начальника ПЗО



О.В. Николаева

Исполнитель  
Исполнитель  
Аннисимов А.Б.  
тел. 214-640