



Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» г. Иркутска

ПРИКАЗ

07.08.2019

№ П-19-00447

Об утверждении и введении в действие
калькуляции стоимости услуг по
отключению и подключению
водопровода

В связи с увеличением тарифных ставок и окладов работников предприятия, стоимости материальных ресурсов
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 15.08.2019 утратившим силу приказ от 14.01.2019 № П-19-00008 «Об утверждении и введении в действие калькуляции на услуги по отключению и подключению водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 15.08.2019 калькуляцию стоимости услуг по отключению и подключению водопровода, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Машук А.В., начальнику планово-экономического отдела Брюхновой Г.В., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Лохову Р.М., начальнику управления сбыта Белан Т.М., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Нестерову В.Н. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

И.о. директора

А.В. Емельянов

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МУП "Водоканал" г. Иркутска

А.В. Емельянов

" " 2019 года

Кадьюляция

стоимости услуг по отключению, подключению водопровода,

выполняемых МУП "Водоканал" г. Иркутска

(вводится с 15.08.2019)

Состав работ	Нормативный документ	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату - 30,2 %, руб.	Накладные расходы - 78 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 %, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	14,81	4,47	11,55	46,24		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с к=0,15	0,20	2	32,08	9,69	25,02	100,18		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	31,26	9,44	24,38	97,61		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	38,86	11,74	30,31	121,37		
Открыть/закрыть задвижку в колодце:	3.1.8.1								
	d 125 мм	0,30	3	55,52	16,77	43,30	173,38		
	d 200 мм	0,45	3	83,28	25,15	64,96	260,07		
	d 300 мм	0,60	3	111,04	33,53	86,61	346,77		
	d 400 мм	0,85	3	157,30	47,50	122,69	491,25		
	d 500 мм	1,23	3	227,62	68,74	177,55	710,87		
	d 600 мм	1,78	3	329,41	99,48	256,94	1028,74		
	d 700 мм	2,30	3	425,64	128,54	332,00	1329,27		
	d 800 мм	3,00	3	555,18	167,66	433,04	1733,83		
	d 900 мм	3,80	3	703,23	212,37	548,52	2196,18		
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 к=0,15	0,18	3	33,31	10,06	25,98	86,69		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	16,45	4,97	12,83	42,81		
Итого с задвижкой d 125 мм:		1,27		222,28	67,13	173,38	693,95	3 488,34	4 186,00
Итого с задвижкой d 200 мм:		1,42		250,04	75,51	195,03	780,94	3 906,67	4 688,00
Итого с задвижкой d 300 мм:		1,57		277,80	83,89	216,68	867,92	4 325,00	5 190,00
Итого с задвижкой d 400 мм:		1,82		324,06	97,87	252,77	1012,33	5 021,66	6 026,00
Итого с задвижкой d 500 мм:		2,20		394,38	119,10	307,62	1232,08	6 080,84	7 297,00
Итого с задвижкой d 600 мм:		2,75		496,17	149,84	387,01	1549,63	7 613,34	9 136,00
Итого с задвижкой d 700 мм:		3,27		592,40	178,90	462,07	1850,11	9 062,50	10 875,00
Итого с задвижкой d 800 мм:		3,97		721,94	218,03	563,11	2254,65	11 013,33	13 216,00
Итого с задвижкой d 900 мм:		4,77		869,99	262,74	678,59	2717,45	13 243,34	15 892,00
средняя норма времени и стоимость затрат		2,56							8 500,67

2. Стоимость используемого автотранспорта:

автомобиль HYUNDAI GOLD HD 120 Extra Long цистерна
автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -
Итого стоимость 1 маш.-часа

1345 руб./час
864 руб./час
2209 руб./час

И.о. начальника ПЭО

О.В. Николаева

Исп.
А.Б. Анисимов
Тел. 214-640